

ООО “Смарт Технолоджис”
ИНН/КПП: 2543034020/254301001
ул. Бородинская, 46/50 оф.707
690105, г. Владивосток,
Тел: +7 423 2800763
E-mail: info@vltech.ru
Web: https://vltech.ru
Исходящий №: 342

24 сентября 2024 г.

Кислову В.В.

Генеральному директору ООО “УК “Зеленый бульвар”

Уважаемый Владимир Владимирович, краткое техническое задание на ваш объект (жилой комплекс по адресу: ул. Черняховского 11) состоит из следующих пунктов:

- установить шлагбаум на въезде к ЖК, со стороны мусорных баков, таким образом, чтобы мусорные баки были в сводообном доступе, а территория за ними в сторону дома была доступна только через шлагбаум;

Расчет по выданному вами техническому заданию представлен ниже:

Спецификация используемого оборудования, материалов и работ

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена,р.	Стоимость,р.
<i>Оборудование</i>					
1	Комплект шлагбаума Came G3750DX	шт.	1	72600,00	72600,00
2	Плата аварийного питания 002LB38	шт.	1	6000,00	6000,00
3	Аккумулятор Etalon Forse 12В 7А/ч	шт.	1	1400,00	1400,00
4	Фотоэлементы Came DXR10BAP (пара)	шт.	1	9000,00	8100,00
5	Кнопка «Выход» SmartTec ST-EX0101LSM	шт.	1	670,00	670,00
6	Столбик стационарный, гибкий Н=1000мм	шт.	3	1000,00	3000,00
Итого:					91770,00
<i>Материалы</i>					
7	Кабель U/УТР Nikomax Cat5e., одножильный, внешний, черный	м.	90	78,00	7020,00
8	Кабель ВВГнг(А) 3х1,5	м.	80	85,00	6800,00
9	Труба ПЭ водопроводная d=25мм	м.	15	220,00	3300,00

10	Труба гофрированная ПНД, d=20мм, черная, с фурнитурой	м.	60	35,00	2100,00
11	Монтажный комплект для монтажа шлагбаума	шт.	1	1000,00	1000,00
Итого:					20220,00
<i>Работы</i>					
12	Монтаж и регулировка шлагбаума	шт.	1	17000,00	17000,00
13	Прокладка слаботочного (УТР, ОПС, КВК, и т.д.) кабеля, в т.ч. тросированного	м.	90	80,00	7200,00
14	Прокладка силового электрического кабеля	м.	80	80,00	6400,00
15	Штробление асфальтобетонного покрытия	м.	15	450,00	6750,00
16	Монтаж кнопки «Выход», датчика положения двери	шт.	1	550,00	550,00
Итого:					37900,00
Итого по смете:					149890,00

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование от 1 до 5-ти лет.

Гарантийный срок на монтажные работы 3 года.

Срок поставки оборудования и выполнения работ - до 20 рабочих дней.

Стоимость обслуживания шлагбаума - 1050р, в месяц.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Смарт Технолджис»
Москаленко М.В.